


RZUT DACHU  
1:50



- UWAGA:
- pokrycie blachodachówka
  - rozwiązanie kalenicy i krawędzi systemowe producenta pokrycia
  - połączenie dachu z kominami taśmą typu "Wakaflex"
  - wszystkie elementy obróbek dachu (balchy, taśmy itp.) w kolorze blachy
  - rynny z tworzywa sztucznego mocowane do okapu na haki co 50 cm
  - rury spustowe mocowane do ściany co 100cm

INWESTYCJA		PRACOWNIA PROJEKTOWA	
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII		 TEL. 505-547-337 / 607-190-860 WWW.EKO-ARCHIPLAN.PL	
ADRES	ul. Męczenników 11 13-200 Działdowo Dz. nr ew. 184	Branża	ARCHITEKTURA
RYSUNEK	RZUT DACHU	Skala	1:50
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Katarzyna Mazur Upr. bud. 4/WMOKK/2016	Nr rysunku	6
PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Skorupski Upr. bud. WAM/0055/PWOK/2014	Data	10-2016