

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT POMIESZCZEN POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII					
1		PARTER			
1.1		Pomieszczenie_pok. OZ/CC			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
1		19,10	m ²	19,100	
				RAZEM	19,100
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		19,10	m ²	19,100	
				RAZEM	19,100
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		ściany 47,50	m ²	47,500	
		szafa -3,45*2,30	m ²	-7,935	
		okno -2,03*1,40	m ²	-2,842	
		ościeża (1,40*2+2,03)*0,22	m ²	1,063	
				RAZEM	37,786
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
1		poz.2+poz.3	m ²	56,886	
				RAZEM	56,886
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
1		poz.2	m ²	19,100	
				RAZEM	19,100
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
1		poz.3	m ²	37,786	
				RAZEM	37,786
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
1		poz.3	m ²	37,786	
				RAZEM	37,786
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		poz.1	m ²	19,100	
				RAZEM	19,100
9	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych panele podłogowe kl 32 AC4	m ²		
d.1.	202 1136-01				
1		poz.1	m ²	19,100	
				RAZEM	19,100
10	KNR 2-02	Listwy przyściennie z polichloru winylu klejone	m		
d.1.	1113-06				
1		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
1.2		Pomieszczenie_pok. kontr. wet			
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		12,30	m ²	12,300	
				RAZEM	12,300
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		37,80	m ²	37,800	
				RAZEM	37,800
13	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
2		poz.11+poz.12	m ²	50,100	
				RAZEM	50,100
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
2					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.11	m ²	12,300	
				RAZEM	12,300
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	ścian			
2		poz.12	m ²	37,800	
				RAZEM	37,800
1.3		Sekretariat			
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
3		13,90	m ²	13,900	
				RAZEM	13,900
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
3		40,50	m ²	40,500	
				RAZEM	40,500
18	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
3		poz.16+poz.17	m ²	54,400	
				RAZEM	54,400
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
3		poz.16	m ²	13,900	
				RAZEM	13,900
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	ścian			
3		poz.17	m ²	40,500	
				RAZEM	40,500
1.4		Korytarz			
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
4		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
22	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
4		29,67	m ²	29,670	
				RAZEM	29,670
23	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
4		poz.21+poz.22	m ²	35,670	
				RAZEM	35,670
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
4		poz.21	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	ścian			
4		poz.22	m ²	29,670	
				RAZEM	29,670
1.5		Korytarz - długi			
26	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
5		7,64	m ²	7,640	
				RAZEM	7,640
27	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
5		32,40	m ²	32,400	
				RAZEM	32,400
28	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
5		poz.26+poz.27	m ²	40,040	
				RAZEM	40,040

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.26	m ² m ²	 7,640	
				RAZEM	7,640
30	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.27	m ² m ²	 32,400	
				RAZEM	32,400
1.6		Przedsiomek			
31	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 3,00	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
32	NNRNKB d.1. 202 1134-02 6	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 13,70	m ² m ²	 13,700	
				RAZEM	13,700
33	KNR 4-01 d.1. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.31+poz.32	m ² m ²	 16,700	
				RAZEM	16,700
34	KNR 4-01 d.1. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.31	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
35	KNR 4-01 d.1. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.32	m ² m ²	 13,700	
				RAZEM	13,700
2		PIĘTRO			
2.1		Gabinet PLW			
36	NNRNKB d.2. 202 1134-01 1	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 24,00	m ² m ²	 24,000	
				RAZEM	24,000
37	NNRNKB d.2. 202 1134-02 1	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 52,00	m ² m ²	 52,000	
				RAZEM	52,000
38	KNR 4-01 d.2. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.36+poz.37	m ² m ²	 76,000	
				RAZEM	76,000
39	KNR 4-01 d.2. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.36	m ² m ²	 24,000	
				RAZEM	24,000
40	KNR 4-01 d.2. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.37	m ² m ²	 52,000	
				RAZEM	52,000
2.2		Pomieszczenie pok. chz			
41	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 18,12	m ² m ²	 18,120	
				RAZEM	18,120
42	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe ściany 44,50 szafa -4,00*2,30 szafa -4,00*2,60	m ² m ² m ²	 44,500 -9,200 -10,400	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	okno ościeża	-2,03*1,40 (1,40*2+2,03)*0,22	m ² m ²	-2,842 1,063	
				RAZEM	23,121
43 d.2. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.41+poz.42	m ² m ²	 41,241	
				RAZEM	41,241
44 d.2. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.41	m ² m ²	 18,120	
				RAZEM	18,120
45 d.2. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.42	m ² m ²	 23,121	
				RAZEM	23,121
2.3		Pomieszczenie pok. Z-ca PLW + socjalny			
46 d.2. 3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,25*2,70	m ² m ²	 8,775	
				RAZEM	8,775
47 d.2. 3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,03*2,11	szt. szt.	 4,283	
				RAZEM	4,283
48 d.2. 3	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piętra budynku gruzu poz.47*0,05	m ³ m ³	 0,214	
				RAZEM	0,214
49 d.2. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.46	m ² m ²	 13,058	
				RAZEM	13,058
50 d.2. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe (3,25*2+4,73*2)*2,60	m ² m ²	 41,496	
				RAZEM	41,496
51 d.2. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.49+poz.50	m ² m ²	 54,554	
				RAZEM	54,554
52 d.2. 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.49	m ² m ²	 13,058	
				RAZEM	13,058
53 d.2. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.50	m ² m ²	 41,496	
				RAZEM	41,496
54 d.2. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.46	m ² m ²	 13,058	
				RAZEM	13,058
55 d.2. 3	NNRNKB 202 1136-01	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych panele podłogowe kl 32 AC4 poz.46	m ² m ²	 13,058	
				RAZEM	13,058
2.4		Korytarz wewnętrzny			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNR 4-01 d.2. 0811-07 4	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 6,16	m ² m ²	 6,160	
				RAZEM	6,160
57	NNRNKB d.2. 202 1134-01 4	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 6,16	m ² m ²	 6,160	
				RAZEM	6,160
58	NNRNKB d.2. 202 1134-02 4	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 31,12	m ² m ²	 31,120	
				RAZEM	31,120
59	KNR 4-01 d.2. 1204-08 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.57+poz.58	m ² m ²	 37,280	
				RAZEM	37,280
60	KNR 4-01 d.2. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.57	m ² m ²	 6,160	
				RAZEM	6,160
61	KNR 4-01 d.2. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.58	m ² m ²	 31,120	
				RAZEM	31,120
62	NNRNKB d.2. 202 1134-01 4	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.56	m ² m ²	 6,160	
				RAZEM	6,160
63	KNR 2-02 d.2. 1118-01 4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłóży poz.56	m ² m ²	 6,160	
				RAZEM	6,160
64	KNR 2-02 d.2. 1118-09 z.sz. 4 5.7.a z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x60 cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m ² . poz.56	m ² m ²	 6,160	
				RAZEM	6,160
65	KNR 2-02 d.2. 0829-07 4	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10x60 cm na klej metoda kombinowaną poz.57	m m	 6,160	
				RAZEM	6,160
2.5		Klatka schodowa R*1,1 - klatka schodowa S*1,1 - klatka schodowa			
66	KNR 4-01 d.2. 0811-07 5	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 7,50	m ² m ²	 7,500	
				RAZEM	7,500
67	NNRNKB d.2. 202 1134-01 5	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 12,80+8,60	m ² m ²	 21,400	
				RAZEM	21,400
68	NNRNKB d.2. 202 1134-02 5	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 39,70+24,00	m ² m ²	 63,700	
				RAZEM	63,700
69	KNR 4-01 d.2. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.67+poz.68	m ² m ²	 85,100	
				RAZEM	85,100

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	KNR 4-01 d.2. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.67	m ² m ²	 21,400	
				RAZEM	21,400
71	KNR 4-01 d.2. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.68	m ² m ²	 63,700	
				RAZEM	63,700
72	NNRNKB d.2. 202 1134-01 5	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.66	m ² m ²	 7,500	
				RAZEM	7,500
73	KNR 2-02 d.2. 1118-01 5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłóży poz.66	m ² m ²	 7,500	
				RAZEM	7,500
74	KNR 2-02 d.2. 1118-09 z.sz. 5 5.7.a z.sz. 5. 7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x60 cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m ² . poz.66	m ² m ²	 7,500	
				RAZEM	7,500
75	KNR 2-02 d.2. 0829-07 5	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10x60 cm na klej metoda kombinowaną poz.66*2	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
2.6		Łazienka			
76	KNR 4-01 d.2. 0811-07 6	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,03*1,70	m ² m ²	 1,751	
				RAZEM	1,751
77	KNR 4-01 d.2. 0819-15 6	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1,03*2+1,70*2)*2,00 -0,80*2,05	m ² m ²	10,920 -1,640	
				RAZEM	9,280
78	NNRNKB d.2. 202 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.76	m ² m ²	 1,751	
				RAZEM	1,751
79	NNRNKB d.2. 202 1134-02 6	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe (1,03*2+1,70*2)*2,60 -0,80*2,05	m ² m ²	14,196 -1,640	
				RAZEM	12,556
80	KNR 4-01 d.2. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.78	m ² m ²	 1,751	
				RAZEM	1,751
81	KNR 4-01 d.2. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.78	m ² m ²	 1,751	
				RAZEM	1,751
82	NNRNKB d.2. 202 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.76	m ² m ²	 1,751	
				RAZEM	1,751
83	NNRNKB d.2. 202 1130-01 6	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² poz.76	m ² m ²	 1,751	
				RAZEM	1,751

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84	KNR 2-02 d.2. 0602-07 6 analogia	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia poz.76	m ²		
			m ²	1,751	
				RAZEM	1,751
85	KNR 2-02 d.2. 0602 05 6 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie poz.76	m ²		
			m ²	1,751	
				RAZEM	1,751
86	KNR 2-02 d.2. 1118-01 6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża poz.76	m ²		
			m ²	1,751	
				RAZEM	1,751
87	KNR 2-02 d.2. 1118-09 z.sz. 6 5.7.a z.sz. 5. 7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej me- todą kombinowaną Pow. do 10,0 m2. poz.76	m ²		
			m ²	1,751	
				RAZEM	1,751
88	KNR 2-02 d.2. 0829-01 6	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.77	m ²		
			m ²	9,280	
				RAZEM	9,280
89	KNR 2-02 d.2. 0829-07 z.sz. 6 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach na klej metodą kombinowaną Pow. 2,5-5,0 m2. poz.77	m ²		
			m ²	9,280	
				RAZEM	9,280
90	KNR 4-01 d.2. 0322-02 6	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
91	KNR 4-02 d.2. 0235-06 6	Demontaż umywalki 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
92	KNR 4-02 d.2. 0235-08 6	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
93	KNR 4-02 d.2. 0132-01 6	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
94	KNR 4-02 d.2. 0237-04 6	Przeczyszczenie podejśc odpływowych o śr. 100 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
95	KNR 4-02 d.2. 0237-03 6	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. do 80 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
96	KNR 2-15 d.2. 0224-03 6	Montaż kompletnego zestawu ustępowego – stelaż zabudowany miska podwiesz ana 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
97	KNR 2-15 d.2. 0208-05 6	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko- wanego PCW o śr. 110 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98	KNR 2-15 d.2. 0208-03 6	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko- wanego PCW o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99	KNR 2-15 d.2. 0221-02 6	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
100	KNR 2-15 d.2. 0115-02 6	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
101	KNR 2-15 d.2. 0121-01 6	Urządzenia do podgrzewania wody	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.7		Montaż stolarki drzwiowej			
102	KNR 4-01 d.2. 0354-07 7	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
103	KNR 0-19 d.2. 1024-06 7	Montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych drzwi płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe - kompletne z okuciami wkładką patentową i listawami 0,80*2,05*5	m ²		
			m ²	8,200	
				RAZEM	8,200
3		Wywozy			
104	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość 10 km	m ³		
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000