

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont budynku biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii						
1			Przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych.			
1.1			Roboty budowlane			
1	KNR-W 4-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	01 1216-01					
1			50	m ²	50,000	
					RAZEM	50,000
2	KNR 4-01		Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu kornikowego na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0348-07					
1			0,84*0,90	m ²	0,756	
					RAZEM	0,756
3	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.	0354-04					
1			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4	KNR 4-01		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1.	0313-02					
1			1,20*0,20*0,12	m ³	0,029	
					RAZEM	0,029
5	KNR 4-01		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek L 19	m		
d.1.	0313-04		<i>Belka nadprożowa żelbetowa okienna L 19-N/120</i>			
1	analogia		1,20	m	1,200	
					RAZEM	1,200
6	KNR 4-01		Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.	0332-05					
1			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
7	KNR 0-19		Montaż drzwi plyninowych jednoskrzydłowych.	m ²		
d.1.	1024-06					
1			0,90*2,05	m ²	1,845	
					RAZEM	1,845
8	KNR 4-01		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15					
1			(3,23*2+1,65*2)*2,70 -0,90*2,05	m ² m ²	26,352 -1,845	
					RAZEM	24,507
9	KNR 4-01		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0811-07					
1	sufit/podłoga		3,23*1,65	m ²	5,330	
					RAZEM	5,330
10	kalk. własna		Licowanie ścian płytkami glazurowanymi.	m ²		
d.1.	1		poz.8	m ²	24,507	
					RAZEM	24,507
11	KNR 4-01		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.1.	1202-08					
1	sufit		poz.9	m ²	5,330	
					RAZEM	5,330
12	KNR 4-01		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08					
1			poz.9	m ²	5,330	
					RAZEM	5,330
13	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01					
1			poz.9	m ²	5,330	
					RAZEM	5,330
14	KNR 2-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1.	1102-01					
1	1102-03		poz.9	m ²	5,330	
posadzka					RAZEM	5,330

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB d.1. 202 1134- 1 01 posadzka		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.9	m ² m ²	 5,330	 5,330
					RAZEM	5,330
16	KNR 2-02 d.1. 0602-07 1 analogia sufit/podłoga		Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia poz.9	m ² m ²	 5,330	 5,330
					RAZEM	5,330
17	KNR 2-02 d.1. 0602 05 1 analogia		Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą uszczelniającą poz.9	m ² m ²	 5,330	 5,330
					RAZEM	5,330
18	KNR 0-12 d.1. 1118-04 z. 1 sz. 5.3.a z. sz. 5.3.d		Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 m ² . Układanie w "karo". poz.9	m ² m ²	 5,330	 5,330
					RAZEM	5,330
19	KNR 4-01 d.1. 0333-09 1		Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
					RAZEM	2,000
20	KNR 4-01 d.1. 0322-02 1		Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
1.2			Instalacje wod-kan			
21	KNR 4-02 d.1. 0237-04 2		Przeczyszczenie podejsc odpływowych o śr. 100 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
22	KNR 4-02 d.1. 0235-08 2		Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
23	KNR 4-02 d.1. 0235-06 2		Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
24	KNR 2-15 d.1. 0205-02 2		Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 6	m m	 6,000	 6,000
					RAZEM	6,000
25	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 2 0103-02		Elementy montażowe Geberit - poz bez materiału 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
26	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 2 0104-01		Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp - poz bez materiału 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
27	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 2 0105-01		Przyciski do spluczek podtynkowych - poz bez materiału 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
28	d.1. kalk. włas- 2 na		Zakup zestawu stelaży z miską i deską wolnoopadającą wypinaną. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
29	KNR 4-01 d.1. 0336-01 2		Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z zaprawie cementowo-wapiennej	m		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			18	m	18,000	
					RAZEM	18,000
30	KNR 2-15		Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.1.	0221-02		umywalki dla niepełnosprawnych 65 cm z otworem bez przelewu kompletne	szt.	1,000	
2			1		RAZEM	1,000
31	KNR INSTAL 0101-02		Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1.			18	m	18,000	
2					RAZEM	18,000
32	KNR INSTAL 0105-01		Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1.			2	szt.	2,000	
2					RAZEM	2,000
33	KNR INSTAL 0105-07		Podejście dopływowe do płuczek ustępowych sztywne z rur	szt.		
d.1.			1	szt.	1,000	
2					RAZEM	1,000
34	KNR 2-15		Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1.	0115-02		1	szt.	1,000	
2					RAZEM	1,000
35	KNR 2-15		Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1.	0112-01		4	szt.	4,000	
2					RAZEM	4,000
36	KNR 2-15		Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
d.1.	0110-01		18	m	18,000	
2					RAZEM	18,000
37	KNR 4-01		Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.1.	0326-01		18	m	18,000	
2					RAZEM	18,000
38			Pochwyty dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
d.1.			4	kpl.	4,000	
2					RAZEM	4,000
39			Lustro dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
d.1.			1	kpl.	1,000	
2					RAZEM	1,000
1.3			Instalacje elektryczne			
40	KNR-W 4-		Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m		
d.1.	03 0204-01		Przewód kabelkowy miedziany, typu YDYp 3x1,5 mm ² , 750 V	m	10,000	
3			10		RAZEM	10,000
41	KNR-W 4-		Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m		
d.1.	03 0204-01		Przewód kabelkowy miedziany, typu YDYp 3x2,5 mm ² , 750 V	m	15,000	
3			15		RAZEM	15,000
42	KNR 4-03		Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg. w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle	szt.		
d.1.	0306-05		4	szt.	4,000	
3					RAZEM	4,000
43	KNR 4-03		Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
d.1.	0307-01		1	szt.	1,000	
3					RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR 5-08 d.1.0501-02 3		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
45	KNR 5-08 d.1.0504-04 3		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
46	KNR-W 4- d.1.02 0416-01 3		Wymiana pojemnościowego podgrzewacza wody <i>Elektryczny przepływowy ogrzewacz wody 6 kW</i>	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.4			Instalacje CO			
47	KNR 4-02 d.1.0516-02 4		Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego na grzejnik łazienkowy	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
48	KNR INSTAL d.1.0305-4 01		Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach	kol.		
			1	kol.	1,000	
					RAZEM	1,000
49	KNR 2-15 d.1.0415-01 4		Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
50	KNR 2-15 d.1.0415-01 4		Zawór termostatyczny	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.5			Wywozy			
51	KNR 4-01 d.1.0106-05 5		Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			1,397	m ³	1,397	
					RAZEM	1,397
2			Renowacja schodów drewnianych.			
52	kalk. własna		Renowacja schodów drewnianych: - usunięcie listew drewnianych nałączeniu stopnic i podstopnic - szlifowanie policzków schodów i 2 x malowanie farbą. - wymiana nakładek na stopnice i podstopnie z drewna dębowego.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000